

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w m.Rogów w km 0+000 do km 0+445 w istniejącym pasie drogowym

NAZWA INWESTORA: Gmina Mirów

ADRES INWESTORA: 26-503 Mirów Stary, Mirów Stary 27

DATA OPRACOWANIA: Listopad 2019

---

SPORZĄDZIŁ

INWESTOR

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,45	km	0,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
2		KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			5,2 * 445	m2	2 314,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 314,000</b>
3		KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
			5,2 * 445 * 0,075	t	173,550	
					<b>RAZEM</b>	<b>173,550</b>
4		KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm - pobocza	m2		
			445 * 1,5	m2	667,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>667,500</b>