

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

---

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mirowie  
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI : 45.45.30.00-7  
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Mirów  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 26-503 Mirów 27  
BRANŻA : budowlana

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA:

data opracowania

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45.11.00.00-1</b>						
1	<b>KNR 4-01 0535-05</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	44.68		
d.1						
2	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie podokienników zewnętrznych.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	37.80		
d.1						
3	<b>KNR 4-03 1139-08</b>	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	56.82		
d.1						
4	<b>KNR 4-03 1137-04</b>	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.	12		
d.1						
5	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> (kraty do ponownego montażu)	m <sup>2</sup>	120		
d.1						
6	<b>KNR 4-01 0354-06</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i krat okiennych o pow.do 1 m <sup>2</sup> (kraty do ponownego montażu)	szt.	44		
d.1						
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45.11.00.00-1</b>						
<b>2 Docieplenie ścian zewnętrznych - kod CPV: 45.32.10.00-3</b>						
7	<b>KNR 4-01 0726-02</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	27.20		
d.2						
8	<b>KNR 0-23 2612-09</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	mb	75.02		
d.2						
9	<b>KNR 0-23 2614-02</b>	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.10cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy kolor gr. 2	m <sup>2</sup>	561.95		
d.2						
10	<b>KNR 0-23 2614-09</b>	Docieplenie gzymsów i spodu daszka nad wejściem płytami styropianowymi gr. 3cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -tynk akrylowy kolor gr.2	m <sup>2</sup>	35.71		
d.2						
11	<b>KNR 0-23 2614-08</b>	Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy kolor gr.2	m <sup>2</sup>	60.82		
d.2						
12	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	337.61		
d.2						
13	<b>NNRNKB 202 2608-05</b>	Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m <sup>2</sup>	150.04		
d.2						
14	<b>KNR 0-23 2614-02</b>	Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.8cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- tynk akrylowy kolor gr.2	m <sup>2</sup>	81.02		
d.2						
15	<b>KNR 0-23 0933-02</b> <b>analogia</b>	Mozaikowe tynki dekoracyjne gr. 2mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - cokół	m <sup>2</sup>	81.02		
d.2						
16	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - pomniejszenie o warstwę tynku akrylowego nie układanego na cokole	m <sup>2</sup>	-81.02		
d.2						
<b>Razem dział Docieplenie ścian zewnętrznych - kod CPV: 45.32.10.00-3</b>						
<b>3 Stolarka - kod CPV: 45.42.11.00-5</b>						
17	<b>KNR 0-19 1023-05</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14.15		
d.3						
18	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.04		
d.3						
19	<b>KNR 2-02 2009-05</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	4.80		
d.3						
<b>Razem dział Stolarka - kod CPV: 45.42.11.00-5</b>						
<b>4 Instalacja odgromowa - kod CPV 45.31.11.00-1</b>						
20	<b>KNR-W 5-08 0101-09</b>	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły	m	56.82		
d.4						
21	<b>KNR-W 5-08 0110-01</b>	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	56.82		
d.4						
22	<b>KNR-W 5-08 0607-03</b>	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w uprzednio zamontowanych rurach- pręt o śr.do 10mm	m	56.82		
d.4						

Termomodernizacja budynku UG Mirów

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.4	<b>KNR-W 5-08</b> <b>0405-01</b>	Montaż obudowy złącza kontrolnego	szt	6		
24 d.4	<b>KNR-W 5-08</b> <b>0619-06</b>	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	6		
25 d.4	<b>KNR 4-03 1205-</b> <b>03</b>	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		
26 d.4	<b>KNR 4-03 1205-</b> <b>04</b>	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	5		
<b>Razem dział Instalacja odgromowa - kod CPV 45.31.11.00-1</b>						
<b>5 Roboty uzupełniające - kod CPV 45.45.00.00-6</b>						
27 d.5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0531-04</b>	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	44.68		
28 d.5	<b>NNRNKB 202</b> <b>0541-02</b>	(z.VI) Pokrycie daszku nad wejściem i obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	6.71		
29 d.5	<b>NNRNKB 202</b> <b>0541-02</b>	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnętrzne	m <sup>2</sup>	50.21		
30 d.5	<b>KNR 4-01 0320-</b> <b>04</b>	Obsadzenie zdjętych uprzednio krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.	132		
31 d.5	<b>KNR 4-01 1212-</b> <b>08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>	120		
<b>Razem dział Roboty uzupełniające - kod CPV 45.45.00.00-6</b>						
<b>6 Rusztowania - kod CPV 45.26.21.00-2</b>						
32 d.6	<b>KNR 2-02 1604-</b> <b>02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m <sup>2</sup>	871.26		
<b>Razem dział Rusztowania - kod CPV 45.26.21.00-2</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: